



A evacuação dos escombros será feita pelos locais indicados e através dos meios disponibilizados para o efeito.



IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

- Entalamentos ou esmagamentos.
- Quedas de materiais soltos.
- Desprendimentos incontrolados.
- Queda a nível diferente.
- Queda ao mesmo nível.
- Electrocussão.
- Golpes e cortes por objectos e/ou ferramentas.
- Inalação de pó.
- Exposição ao ruído e vibrações.

INFORMAÇÃO SOBRE OS RISCOS E PREVENÇÃO

DEMOLIÇÃO



 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER
Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



 **Comunidad de Madrid**



Serão utilizados os equipamentos de protecção individual adequados em todo o momento.



Qualquer trabalho de demolição será feito a partir de um local estável.



Nunca serão deixados elementos por demolir acima do nível de trabalho.

Como regadio será evitada a produção de pó.

