

معلومات حول المخاطر والوقاية

النظام والنظافة



التعرف على المخاطر

- سقوط أشياء نتيجة لحدوث انهيار.
- انحشار ناتج عن سقوط مواد متراكمة .
- وخزات من أجسام مدببة .
- الارتطام بأشياء غير متحركة .
- انطلاق جزيئات داخل الأعين .
- غبار .
- سقوط من أماكن مختلفة الارتفاع .
- سقوط من أماكن لها نفس الارتفاع .
- جهد مفرط .
- حرائق .
- صدمات .



سيتم وضع أنابيب الأسلاك الكهربائية بشكل آمن بحيث يتم تفادي أية مخاطر للسقوط، كذلك ننصح بأن تكون مدفونة أو موضوعة في مكان مرتفع. سيتم رفع الألواح الخشبية الموجود بها أطراف مدببة بعيداً عن أماكن المرور، ثم إزالة هذه الأطراف المدببة بعد ذلك أو ثنيها.



 Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER
Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org




La Suma de Todos

 **Comunidad de Madrid**



سيتم تغطية الأسياخ الناتئة من
الأسمنت المسلح ،
أو سيتم ثني الأطراف (الأسياخ) .



يجب أن تتم عملية تجميع المواد بشكل مناسب
لتفادي مخاطر السقوط، مع ضمان ثباتها. يجب مراعاة
تأثيرات الرياح على مواد مثل
الكرتون وقواعد التجميع الخشبية .



سيتم رفع المخلفات (خشيب، مواد
سيراميك ... الخ) بشكل دوري
وسيتم وضعها في الحاويات المخصصة لذلك .

