







ACUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES	
	<p>RETIRADA DE CARPINTERÍAS INTERIORES [PUERTAS DE PASO Y MAMPARAS DE MADERA Y VIDRIO] PARA SU ELIMINACIÓN EN NUEVO RECORRIDO DE EVACUACIÓN</p>
	<p>RETIRADA DE CARPINTERÍAS EXTERIORES PARA SU POSTERIOR SUSTITUCIÓN Y DEMOLICIÓN DE PETO DE FABRICA DE LADRILLO Y ALFEÍZAR DE 0,15 m DE ALTURA EN PASILLO PRINCIPAL *INCLUYENDO REJA EXTERIOR EN PLANTA PRIMERA</p>
	<p>RETIRADA DE CARPINTERÍAS EXTERIORES [VENTANAS CORREDERAS DE CUARTOS DE ALMACE] DEMOLICIÓN DE PETO DE FABRICA DE LADRILLO Y ALFEÍZAR (1,70 m DE ALTURA) BAJO VENTANAS, PARA SU POSTERIOR SUSTITUCIÓN POR PUERTAS, DEJANDO CERRADO EL HUECO DE FACHADA (0,60 m DE ALTURA) SOBRE NUEVAS PUERTAS DE SALIDA A RAMPA EN P. 1ª Y PASARELA EN P. 2ª</p>
	<p>DEMOLICIÓN DE TABIQUE INTERIOR PARA LIBERAR PASO EN RECORRIDO DE EVACUACIÓN</p>
	<p>DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR, SE DESCUBRIRÁN ARQUETAS Y CANALIZACIONES DE SANEAMIENTO PARA REUBRICARLAS DE ACUERDO A LA CIMENTACIÓN DE LA NUEVA ESCALERA Y ASCENSOR DE EMERGENCIA, EXPLANACIÓN DEL TERRENO JUNTO AL MURO DE PISTAS DEPORTIVAS.</p>
	<p>APERTURA DE HUECO PARA DESEMBARCO DE NUEVA RAMPA DE ACCESO A PISTAS, RETIRADA DE 1,50 ml DE BARANDILLA, INCLUYENDO DEMOLICIÓN DE CORONACIÓN DEL MURO DE HORMIGÓN A ENRASAR CON SUPERFICIE DE SUELO TERMINADO (5-10 cm)</p>

