



NOTAS GENERALES

-NO MEDIR SOBRE LOS PLANOS.

-CUALQUIER COTA ESTA SUJETA A CONFIRMACION EN OBRA

ACTUACIONES PREVIAS. GIMNASIO

1

LEVANTADO DE REVESTIMIENTO PVC

2

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO

3

APERTURA MECHINALES PARA NUEVO CARGADERO

4

APERTURA DE ROZAS PARA NUEVO BLOQUE DE EMERGENCIA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO. GIMNASIO

3.80

1.42

1.25

A1

1 Uds

GIMNASIO

ABATIBLE 2 HOJAS

TUBO DE ACERO LACADO

HOJA CHAPA DE ACERO E160 LACADO

MANILLA Y CERRADURA EMBUTIDA

MIRILLA CIRCULAR VIDRIO DE SEGUR.

BARRA ANTI-PANICO

CIERRA PUERTAS DE LENTA

ACABADOS. GIMNASIO

PAREDES:

P1 - REVESTIMIENTO VINILICO HASTA ALTURA 2.20. RESTO EN PINTURA COLOR A ELEGIR POR LA D.F.

P2 - REVESTIMIENTO EXTERIOR LISO EN FACHADAS

-

P00

-

CALIDADES PAREDES

LEYENDA DE ILUMINACIÓN

1

E/S

Luminaria de emergencia de 315 lm, con lámpara de emergencia led 4000K, caja de ensar blancos o gris y difusor transparente, piloto testigo de carga led blanco y autonomía 1 hora. Base y difusor construídos en policarbonato. Opción de telemando. construído según normas UNE 2 0 - 3 9 2 - 9 3 y U N E 6 0 5 9 8 - 2 - 2 2

Dirección General de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID

SITUACION

CALLE ZARATÁN Nº 6, 28037, MADRID

PLANO

GIMNASIO

ARQUITECTURA. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación e Investigación

c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO

David Benito Martín

Carlos Martín Calderón

ESCALA

DINA2 1/100

FECHA

septiembre 2018

REVISADO

-

15G01