


- COTA 0,00 SUELO TERMINADO P. BAJA ED. PRIMARIA = COTA 641,15
CORRESPONDE CON LA COTA 0,00 DEL NUEVO EDIFICIO DE PRIMARIA
EN EL RESTO DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO SE INDICARÁN LAS
COTAS RELATIVAS.

ST P. PRIMERA +4.15

ST P. BAJA ±0.00

SECCIÓN E-E'



ACABADOS

EL CERRAMIENTO DE FACHADA SE RESOLVERÁ CON 1/2 PIE DE LADRILLO CARA VISTA, ENFOSCADO INTERIORMENTE; TRASDOSADO DE CARTÓN-YESO CON ESTRUCTURA RESISTENTE DE ACERO DE 90 mm Y DOS PLACAS DE CARTÓN-YESO 15.15, CON AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE 8 cm Y BARRERA DE VAPOR.
AL EXTERIOR, EN LOS LUGARES INDICADOS EN LOS PLANOS SE APLICARÁ UN MORTERO MONOCAPA EN COLOR A IGUALAR ACTUAL


LA CARPINTERÍA EXTERIOR SERA DE ALUMINO LACADO CON DOBLE ACRISTALAMIENTO MEDIANTE VIDRIOS DE SEGURIDAD TIPO STADIP RESISTENTE A IMPACTOS NIVEL 2 Y AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO PLANITHERM (4+4)+16+(4+4), CON BUTIRAL TRASLÚCIDO EN ASEOS. LAS PERSIANAS SERAN ENROLLABLES, DE LAMAS DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO TÉRMICO.

LA CUBRICIÓN DE LAS CUBIERTAS INCLINADAS SE REALIZARÁ CON TEJA CERÁMICA MIXTA.


LUCERNARIOS DE POLICARBONATO DE DOBLE CELDILLA CON PROTECCIÓN DE RAYOS UV EN COLOR BLANCO.

LEYENDA DE MATERIALES


- LADRILLO VISTO COLOR A IGUALAR EDIFICIOS EXISTENTES
- MONOCAPA COLOR A IGUALAR EDIFICIOS EXISTENTES
- BARANDILLAS A IGUALAR EXISTENTES
- ESCALERA INT. VIDRIO STADIP / RAMPAS EXT. PERFILES VERTICALES




SECCIÓN F-F'



SECCIÓN H-H'



 Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Ampliación de 3 aulas de infantil, 6 aulas de primaria, aula de música y 4 aulas de desdoble en el CEIP Miguel Delibes de San Sebastián de los Reyes

SITUACIÓN
C/ Alonso Zamora Vicente, s/n, 28702 San Sebastián de los Reyes. Madrid

PLANO

ARQUITECTURA
EDIFICIO DE PRIMARIA

SECCIONES

PROPIEDAD
D. G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación e Investigación
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Marta Sánchez Valencia

13A13

ESCALA
DINA1 1/100
FECHA
feb 2018
REVISADO

SECCIÓN G-G'

