



ALZADO CALLE BALAGARES







ALZADO SUR




ALZADO CALLE REAL

CUADRO ARMADO DE MUROS			
	ESPESOR	ARMADO VERTICAL	ARMADO HORIZONTAL
MURO M01 cm	25 cm	cm Ø8 c/20 Ø8 c/20	Ø10c/20 Ø10c/20
MURO M02 cm	25 cm	cm Ø8 c/20 Ø8 c/20	Ø10c/20 Ø10c/20
MURO M03 cm	25 cm	cm Ø8 c/20 Ø8 c/20	Ø10c/20 Ø10c/20
MURO M04 cm	25 cm	cm Ø8 c/20 Ø8 c/20	Ø10c/20 Ø10c/20
MURO M05 cm	30 cm	cm Ø10c/15 Ø10c/15	Ø12c/15 Ø12c/15
MURO M06 cm	30 cm	cm Ø10c/15 Ø10c/15	Ø12c/15 Ø12c/15
MURO M07 cm	25 cm	cm Ø8 c/20 Ø8 c/20	Ø10c/20 Ø10c/20
MURO M08 cm	25 cm	cm Ø8 c/20 Ø8 c/20	Ø10c/20 Ø10c/20
MURO M09 cm	25 cm	cm Ø10c/15 Ø10c/15	Ø12c/15 Ø12c/15
MURO M10 cm	25 cm	cm Ø10c/15 Ø10c/15	Ø12c/15 Ø12c/15
MURO M11 cm	25 cm	cm Ø10c/15 Ø10c/15	Ø12c/15 Ø12c/15
MURO M12 cm	25 cm	cm Ø8 c/20 Ø8 c/20	Ø10c/20 Ø10c/20
MURO M13 cm	25 cm	cm Ø8 c/20 Ø8 c/20	Ø10c/20 Ø10c/20
MURO M14 cm	30 cm	cm Ø10c/15 Ø10c/15	Ø12c/15 Ø12c/15
MURO M15 cm	30 cm	cm Ø10c/15 Ø10c/15	Ø12c/15 Ø12c/15
MURO M16 cm	30 cm	cm Ø10c/15 Ø10c/15	Ø12c/15 Ø12c/15
MURO M17 cm	30 cm	cm Ø10c/15 Ø10c/15	Ø12c/15 Ø12c/15
MURO M18 cm	30 cm	cm Ø10c/15 Ø10c/15	Ø12c/15 Ø12c/15
MURO M19 cm	30 cm	cm Ø8 c/20 Ø8 c/20	Ø10c/20 Ø10c/20
MURO M20 cm	30 cm	cm Ø8 c/20 Ø8 c/20	Ø10c/20 Ø10c/20



CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN EHE 08					
HORMIGÓN					
Elemento Estructural	Tipo de Hormigón	Nivel de control	Coefficiente parcial de seguridad (X <sub>c</sub> )	Resistencia de cálculo (N/mm <sup>2</sup> )	Recubrimiento mínimo
Cimentación	HA-25/B140/ I/a	Normal	1.50	16.6	50
Estructura	HA-25/B20/ I/a	Normal	1.50	16.6	35
ACERO					
Elemento Estructural	Tipo de Acero	Nivel de control	Coefficiente parcial de seguridad (X <sub>k</sub> )	Resistencia de cálculo (N/mm <sup>2</sup> )	El acero a utilizar en las armaduras debe de estar garantizado
Cimentación	B 500 S	Normal	1.15	434	
Muros	B 500 S	Normal	1.15	434	
Vigas y Forjados	B 500 S	Normal	1.15	434	
EJECUCIÓN					
Tipo de acción	Nivel de control	Coefficiente parciales de ejecución para Estados Límite últimos			
		Efecto favorable		Efecto desfavorable	
Permanente	Normal	1.00		1.50	
Permanente de valor no constante	Normal	1.00		1.60	
Variable	Normal	0.00		0.00	



	PROYECTO DE: EJECUCIÓN. 4 VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER VPPA ACTUALIZACIÓN AGOSTO DE 2018 SITUACIÓN O Balagares nº12 28735 Roboregordo, Comunidad de Madrid			
	TÉCNICO	D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ IZQUIERDO - ARQUITECTO Nº Col. COAM 12757 José Manuel González Izquierdo 6106265X O Sancho Dávila, 25 2º 1º CP 28028 Madrid t: 91 926 70 18, m: 877 20 35 61 mgstudio@hotmail.com	PLANO	MODIF.
			E-04	
	PLANO	ALZADO DE MUROS	FECHA	AGOSTO 2018
			ESCALA	1/75