

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 1 SEGURIDAD Y SALUD</b>									
<b>SUBCAPÍTULO ceS SEGURIDAD</b>									
<b>APARTADO ceS03 HIGIENE Y BIENESTAR</b>									
ceS03C020	ud CASETA ASEOS 20,50 m <sup>2</sup> 6-12 m								
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.	1				1,00			
							1,00		2.070,59
							1,00	2.070,59	2.070,59
ceS03C120	ud CASETA VEST.20,50 m <sup>2</sup> 6-12 m								
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.	1				1,00			
							1,00		1.957,72
							1,00	1.957,72	1.957,72
ceS03C220	ud CASETA COMED.20,50m <sup>2</sup> 6-12 m								
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calentaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.	1				1,00			
							1,00		1.600,18
							1,00	1.600,18	1.600,18
ceS03D010	m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS								
	Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.	1				1,00			
							1,00		9,11
							1,00	9,11	9,11
ceS03D020	m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO								
	Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.	1				1,00			
							1,00		19,87
							1,00	19,87	19,87

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ceS03D030	<b>m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR</b> Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizations y medida la superficie útil de local amueblado.	1				1,00			
							1,00		7,53
							1,00	7,53	7,53
ceS03E030	<b>ud MATERIAL SANITARIO</b> Material sanitario para curas y primeros auxilios.	1				1,00			
							1,00		177,39
							1,00	177,39	177,39
<b>TOTAL APARTADO ceS03 HIGIENE Y BIENESTAR.....</b>									<b>5.842,39</b>
ceS03	<b>HIGIENE Y BIENESTAR</b> 3 : HIGIENE Y BIENESTAR								
							1,00	5.842,39	5.842,39
ceS01A010	<b>ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO</b> Casco de seguridad homologado.	16				16,00			
							16,00		76,80
							16,00	4,80	76,80
ceS01A030	<b>ud MONO DE TRABAJO</b> Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	16				16,00			
							16,00		325,76
							16,00	20,36	325,76
ceS01A060	<b>ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR</b> Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	3				3,00			
							3,00		70,50
							3,00	23,50	70,50
ceS01A080	<b>ud CHALECO REFLECTANTE</b> Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utilizations. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	16				16,00			
							16,00		212,80
							16,00	13,30	212,80
ceS01A140	<b>ud PAR DE BOTAS AISLANTES</b> Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	16				16,00			
							16,00		200,16
							16,00	12,51	200,16
ceS01B020	<b>ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA</b> Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.	3				3,00			
							3,00		69,21
							3,00	23,07	69,21

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ceS01B060	<b>ud PANTALLA DE SEGURIDAD</b> Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.	2				2,00			
							2,00		19,20
							2,00	9,60	19,20
ceS01C010	<b>ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS</b> Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologada.	3				3,00			
							3,00		48,15
							3,00	16,05	48,15
ceS01C030	<b>ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS</b> Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.	16				16,00			
							16,00		229,76
							16,00	14,36	229,76
ceS01C050	<b>ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.</b> Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.	2				2,00			
							2,00		49,68
							2,00	24,84	49,68
ceS01D010	<b>ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO</b> Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.	16				16,00			
							16,00		243,36
							16,00	15,21	243,36
ceS01E020	<b>ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO</b> Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.	10				10,00			
							10,00		143,40
							10,00	14,34	143,40
ceS01F090	<b>m CUERDA SEG.POLIAMIDA I&lt;50 m</b> Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en función del número óptimo de utilizaciones, homologada.	30				30,00			
							30,00		436,20
							30,00	14,54	436,20
ceS01G020	<b>ud PAR GUANTES GOMA FINA</b> Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.	16				16,00			
							16,00		28,48
							16,00	1,78	28,48
ceS01G040	<b>ud PAR GUANTES LATEX</b> Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en latex, homologados.	16				16,00			

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							16,00		46,72
							16,00	2,92	46,72
ceS01G060	<b>ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 18</b> Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 18 cm, homologados.	5				5,00	5,00		24,90
							5,00	4,98	24,90
ceS01G100	<b>ud PAR MANGUITOS SOLDADURA</b> Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.	5				5,00	5,00		26,70
							5,00	5,34	26,70
ceS01H030	<b>ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS</b> Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.	10				10,00	10,00		383,60
							10,00	38,36	383,60
ceS01H050	<b>ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T</b> Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.	3				3,00	3,00		111,75
							3,00	37,25	111,75
ceS01H120	<b>ud PAR DE ZAPATOS SERRAJE</b> Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricados en serraje y lona de algodón transpirable con puntera y plantilla metálica y piso resistente a la abrasión, homologados.	10				10,00	10,00		206,20
							10,00	20,62	206,20
ceS01SG020	<b>m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD</b> Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.	40				40,00	40,00		488,80
							40,00	12,22	488,80
ceS01SH030	<b>ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO</b> Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	9				9,00	9,00		131,58
							9,00	14,62	131,58
ceS01SI030	<b>ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.</b> Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un amés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	3				3,00	3,00		120,18

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							3,00	40,06	120,18
<b>ceS01SI050</b>	<b>ud EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS</b>								
	Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anti-caídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	3				3,00			
							3,00		221,49
							3,00	73,83	221,49
<b>ceS02A010</b>	<b>ud SEÑAL PELIGRO 1,35 m</b>								
	Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.	3				3,00			
							3,00		101,13
							3,00	33,71	101,13
<b>ceS02A040</b>	<b>ud SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m</b>								
	Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.	3				3,00			
							3,00		108,60
							3,00	36,20	108,60
<b>ceS02A090</b>	<b>ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,95</b>								
	Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,95 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utilizaciones.	3				3,00			
							3,00		119,22
							3,00	39,74	119,22
<b>ceS02A100</b>	<b>ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE</b>								
	Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.	3				3,00			
							3,00		35,58
							3,00	11,86	35,58
<b>ceS02A120</b>	<b>ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE</b>								
	Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.	3				3,00			
							3,00		35,58
							3,00	11,86	35,58
<b>ceS02A170</b>	<b>ud SEÑAL INFORM.60x40 cm c/SOP.</b>								
	Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.	3				3,00			
							3,00		43,95
							3,00	14,65	43,95

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ceS02A200	<b>ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm</b> Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.	10				10,00			
							10,00		139,50
							10,00	13,95	139,50
ceS02A260	<b>ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm</b> Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación.	2				2,00			
							2,00		20,46
							2,00	10,23	20,46
ceS02D020	<b>m PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1ª</b> Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en primera puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujeción y desmontaje según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado en la base del pescante. AMPLIACION PRIMARIA	1	75,00			75,00			
							75,00	22,54	1.690,50
ceS02D060	<b>m2 PROTECC.VACIO CUBIER.RED SEG.</b> Colocación y desmontaje de protección de vacío durante la ejecución de cubierta metálica con red de seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y de cable, según OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie de cubierta protegida. AMPLIACION INFANTIL								0,00
		1	20,40	20,10		410,04			
	AMPLIACION PRIMARIA	1	212,30			212,30			
	POLIDEPORTIVO	1	29,00	16,00		464,00			
		1	12,70	16,00		203,20			
							1.289,54	1,65	2.127,74
ceS02D120	<b>m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO</b> Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y tres tabloncillos horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. AMPLIACION PRIMARIA	1	75,00			75,00			
							75,00	7,43	557,25
ceS02D180	<b>m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD</b> Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. AMPLIACIÓN INFANTIL Petos Al interior Alzado Norte Alzado Este Alzado Sur Alzado Oeste AMPLIACIÓN PRIMARIA Petos al interior POLIDEPORTIVO Alzado Norte Alzado Este								
		2	20,40		1,60	65,28			
		2	20,10		1,60	64,32			
		2	20,40		1,60	65,28			
		2	20,10		1,60	64,32			
		2	60,60		1,60	193,92			
		2	40,40		1,60	129,28			
		1	15,60		4,10	63,96			
		1	16,00		4,10	65,60			

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Alzado Sur	1	24,10		4,10	98,81			
	Alzado Oeste	1	7,20		4,10	29,52			
	A deducir								
	A12	-10	2,20		2,50	-55,00			
	Petos al Interior								
	Alzado Norte	2	29,00		1,60	92,80			
		2	12,70		0,40	10,16			
	Alzado Este	2	16,00		1,60	51,20			
	Alzado Sur	2	29,00		1,60	92,80			
		2	12,70		0,40	10,16			
	Alzado Oeste	2	16,00		1,60	51,20			
		2	16,00		0,40	12,80			
							1.106,41	1,65	1.825,58
<b>ceS03C020</b>	<b>ud CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m</b>								
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.								
		1				1,00			
							1,00		2.070,59
							1,00	2.070,59	2.070,59
<b>ceS03C120</b>	<b>ud CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m</b>								
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.								
		1				1,00			
							1,00		1.957,72
							1,00	1.957,72	1.957,72
<b>ceS03C220</b>	<b>ud CASETA COMED.20,50m² 6-12 m</b>								
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calentaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.								
		1				1,00			
							1,00		1.600,18
							1,00	1.600,18	1.600,18
<b>ceS03D010</b>	<b>m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS</b>								
	Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.								
		1				1,00			
							1,00		9,11
							1,00	9,11	9,11

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ceS03D020	<b>m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO</b> Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.	1				1,00			
							1,00		19,87
							1,00	19,87	19,87
ceS03D030	<b>m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR</b> Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.	1				1,00			
							1,00		7,53
							1,00	7,53	7,53
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO ceS SEGURIDAD.....</b>									<b>22.227,86</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 1 SEGURIDAD Y SALUD.....</b>									<b>22.227,86</b>
<b>TOTAL.....</b>									<b>22.227,86</b>