

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES			
U01BD020	m3	RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	0,16
		Maquinaria.....	2,50
		TOTAL PARTIDA.....	2,66
E01DFM130	m2	DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN HUECO e=15 cm A MANO Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de 15 cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	
		Mano de obra.....	20,33
		TOTAL PARTIDA.....	20,33
U01AM040	m	DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA h<2 m S/REUTILIZACIÓN Desmontaje de cerca diáfana de altura menor de 2 m, formada por postes y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, incluso corte manual previo de alambrada, apilando los materiales a pie de tajo para transporte a vertedero.	
		Mano de obra.....	2,32
		Maquinaria.....	0,40
		TOTAL PARTIDA.....	2,72
E01DPS020	m2	DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	
		Mano de obra.....	20,33
		Maquinaria.....	5,02
		TOTAL PARTIDA.....	25,35
E01DPP020	m2	DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	
		Mano de obra.....	12,66
		TOTAL PARTIDA.....	12,66
U01AB031	m	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm C/CIMENTACI Demolición y levantado de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte en camión del escombros resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	0,35
		Maquinaria.....	2,27
		TOTAL PARTIDA.....	2,62
U01AA030	m2	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA DE HORMIGÓN A MÁQUINA Demolición y levantado de aceras de baldosa de hormigón con solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor a máquina, incluso carga y transporte en camión del escombros resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	1,43
		Maquinaria.....	7,01
		TOTAL PARTIDA.....	8,44
U01AF030	m2	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso carga y transporte en camión del escombros resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	0,45
		Maquinaria.....	2,44
		TOTAL PARTIDA.....	2,89

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CORTE	m	CORTE DE AGLOMERADO Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento. Incluso p/p de replanteo y limpieza.	
		Maquinaria.....	6,03
		TOTAL PARTIDA.....	6,03

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
U01EE020.N	m3	EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0.5 m EN OBRA Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y transporte de los productos de la excavación al lugar de acopio en obra y con parte proporcional de medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	0,20
		Maquinaria.....	1,98
		TOTAL PARTIDA.....	2,18
U01PE010	m2	ASIENTO TERRAPLÉN CAJAS ENSANCHE Preparación superficie de asiento de terraplén en cajas de ensanche, incluso humectación y compactación de la misma. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	0,04
		Maquinaria.....	0,20
		TOTAL PARTIDA.....	0,24
U01TC070	m3	TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humectación y compactación. Totalmente terminado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	0,44
		Maquinaria.....	7,60
		TOTAL PARTIDA.....	8,04

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C03 SANEAMIENTO			
U01AF030	m2	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso carga y transporte en camión del escombros resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	0,45
		Maquinaria.....	2,44
		TOTAL PARTIDA.....	2,89
U01EZ020.N	m3	EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.	
		Mano de obra.....	0,39
		Maquinaria.....	2,96
		TOTAL PARTIDA.....	3,35
U01RZ020	m3	RELLENO ZANJAS C/MATERIAL PRÉSTAMO Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	1,98
		Maquinaria.....	9,53
		TOTAL PARTIDA.....	11,51
U07OEP580.N	m	TUBERÍA PVC-U DOBLE PARED CORRUGADO DN 400 SN8 6 m COLOR TEJA Tubería de saneamiento de PVC-U de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con un diámetro nominal de 400 mm y un diámetro interior de 364 mm, con unión por emboadura integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11.	
		Mano de obra.....	3,69
		Maquinaria.....	3,19
		Resto de obra y materiales.....	56,72
		TOTAL PARTIDA.....	63,60
U07OEP560.N	m	TUBERÍA PVC-U DOBLE PARED CORRUGADO DN 250 SN8 6 m COLOR TEJA Tubería de saneamiento de PVC-U de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con un diámetro nominal de 250 mm y un diámetro interior de 228 mm, con unión por emboadura integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11.	
		Mano de obra.....	3,32
		Resto de obra y materiales.....	26,96
		TOTAL PARTIDA.....	30,28
U07ZLR020.N	u	POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=2,00 m Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 2 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brinado por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, incluso la excavación y el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.	
		Mano de obra.....	178,92
		Maquinaria.....	28,35
		Resto de obra y materiales.....	270,28
		TOTAL PARTIDA.....	477,55

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
U07ZLR020.N1	u	POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=2,00 m. CONEXION RED EXISTENTE Conexion a red existente de 500 mm de diámetro, incluyendo rotura de esa red para intercalar un pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 2 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, incluso la excavación y el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.	
		Mano de obra.....	178,92
		Maquinaria.....	28,35
		Resto de obra y materiales.....	270,28
		TOTAL PARTIDA.....	477,55
U07EIO010.N	u	IMBORNAL DE FABRICA DE LADRILLO Imbornal para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 y con rejilla de fundición D-400 sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.	
		Mano de obra.....	28,36
		Resto de obra y materiales.....	86,91
		TOTAL PARTIDA.....	115,27
U07ZLA020.N	u	POZO ABSORCIÓN LADRILLO D=110 cm h=3 m Pozo de absorción de 110 cm de diámetro interior y de 3 m de profundidad, construido en su parte inferior con fábrica de ladrillo hueco doble a tizón sin revestir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento M-5 y colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; y en su parte superior con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso relleno de grava filtrante hasta una altura máxima de 1,70 m y mínima de 1,30 m de profundidad y p.p. de pates de polipropileno, para su registro y limpieza periódica, terminado e incluido la excavación y el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. Según planos de detalle adjuntos.	
		Mano de obra.....	290,33
		Maquinaria.....	28,35
		Resto de obra y materiales.....	319,92
		TOTAL PARTIDA.....	638,60
U07ZLR020.N2	u	POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=3,50 m Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 3,50 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, incluso la excavación y el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.	
		Mano de obra.....	276,82
		Maquinaria.....	43,88
		Resto de obra y materiales.....	336,32
		TOTAL PARTIDA.....	657,02

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C04 FIRMES Y PAVIMENTOS			
SUBCAPÍTULO C04.01 PAVIMENTACION ACERAS			
U04BH052.N	m	BORDILLO HORMIGÓN C3 BICAPA 17x28 cm Bordillo de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	
		Mano de obra.....	6,34
		Resto de obra y materiales.....	14,08
		TOTAL PARTIDA.....	20,42
U04BH160	u	BORDILLO BARBACANA CENTRAL Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana central para realizar la parte central para vados en las aceras para ayudar a eliminar barreras arquitectónicas Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	
		Mano de obra.....	10,56
		Resto de obra y materiales.....	26,32
		TOTAL PARTIDA.....	36,88
U04BH170	u	BORDILLO BARBACANA LATERAL Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana derecho para realizar la parte derecha en intersección con los bordillos de sección constante para vados en las aceras para ayudar a eliminar barreras arquitectónicas. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	
		Mano de obra.....	10,56
		Resto de obra y materiales.....	31,68
		TOTAL PARTIDA.....	42,24
U04BH052.H	m	BORDILLO HORMIGÓN C3 BICAPA 17x28 cm Bordillo de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Colocación tumbada	
		Mano de obra.....	6,34
		Resto de obra y materiales.....	14,08
		TOTAL PARTIDA.....	20,42
U04BH005	m	BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	
		Mano de obra.....	7,04
		Resto de obra y materiales.....	4,65
		TOTAL PARTIDA.....	11,69
U04VCH300.N	m2	PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=10 cm Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/Qa (CEM SR), de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	
		Mano de obra.....	9,91
		Maquinaria.....	0,45
		Resto de obra y materiales.....	15,79
		TOTAL PARTIDA.....	26,15

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
U04VBH050.N	m2	PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 cm Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con resallos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/Qa (CEM SR) de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enluchado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	
		Mano de obra.....	17,93
		Resto de obra y materiales.....	15,17
		TOTAL PARTIDA.....	33,10
U04VQ020	m2	PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20x10x8 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebadado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	
		Mano de obra.....	11,50
		Maquinaria.....	0,30
		Resto de obra y materiales.....	13,43
		TOTAL PARTIDA.....	25,23
E04SMS045.N	m2	SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/Qa (CEM SR) e=12cm Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/Qa (CEM SR) de 12 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	
		Mano de obra.....	0,88
		Resto de obra y materiales.....	9,04
		TOTAL PARTIDA.....	9,92
ACALANADURAS	m2	PAV.LOSETA CEM.ACANALADURAS GRIS 40x40 cm Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., con acalanaduras, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/Qa (CEM SR) de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enluchado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	
		Mano de obra.....	17,93
		Resto de obra y materiales.....	15,17
		TOTAL PARTIDA.....	33,10
SUBCAPÍTULO C04.02 NUEVA CARRETERA Y CRUCES			
U03RA060	m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.	
		Mano de obra.....	0,03
		Maquinaria.....	0,07
		Resto de obra y materiales.....	0,17
		TOTAL PARTIDA.....	0,27
U03VC260.N	m2	CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	
		Mano de obra.....	0,10
		Maquinaria.....	2,21
		Resto de obra y materiales.....	5,86
		TOTAL PARTIDA.....	8,16
E04SMS045.N2	m2	SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/Qa (CEM SR) e=15cm Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/Qa (CEM SR) de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	
		Mano de obra.....	1,10
		Resto de obra y materiales.....	11,30
		TOTAL PARTIDA.....	12,40

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PASOSELEVADOS	m2	FORMACION DE PASOS ELEVADOS EN CALZADA Formación de paso elevado en calzada mediante suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 12 cm de espesor aproximadamente, con áridos con desgaste de los ángulos < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico	
		Mano de obra.....	0,23
		Maquinaria.....	6,11
		Resto de obra y materiales.....	13,86
		TOTAL PARTIDA.....	20,20
SUBCAPÍTULO C04.03 ADECUACION TAPAS DE INSTALACIONES			
TAPA	ud	Puesta en rasante tapa arqueta o pozo Puesta en rasante de tapa de pozo de registro o arqueta, incluso rebaje de pozo necesario y obra civil, remates de tapa y cerco, totalmente terminado y colocado.	
		Mano de obra.....	18,37
		Resto de obra y materiales.....	20,37
		TOTAL PARTIDA.....	38,74
SUBCAPÍTULO C04.04 MUROS DE BLOQUES DE HORMIGÓN			
E04CAM050.N	m3	HORMIGÓN HA-30/P/40/Qa (CEM SR) CIM.V.ERTIDO+ENCOFRADO+ARMADURA Hormigón armado HA-30/P/40/Qa (CEM SR), elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (30 kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	
		Mano de obra.....	56,98
		Maquinaria.....	1,75
		Resto de obra y materiales.....	127,81
		TOTAL PARTIDA.....	186,54
E02CMA270	m3	EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m C/TRANSP. > Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia mayor de 20 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	
		Mano de obra.....	0,42
		Maquinaria.....	14,20
		TOTAL PARTIDA.....	14,62
E02SA010	m3	RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE DE PRÉSTAMO Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.	
		Mano de obra.....	1,45
		Maquinaria.....	11,23
		Resto de obra y materiales.....	16,41
		TOTAL PARTIDA.....	29,09
E07BHM120	m2	FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 25x25x20 cm + ARMADURA DE TENDEL Fábrica de bloque de hormigón de 25x25x20 cm multicámara, para revestir, color gris, recibida con mortero de cemento M-7,5, con armado horizontal de diámetro 4 mm, ancho 200 mm galvanizada en caliente.Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante piezas en "U" de hormigón en las que se colocará la armadura y el hormigón en obra; colocación de armadura de tendel con parte proporcional de solapes y ganchos para dinteles y esquinas, dispuesta de acuerdo a los cálculos; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Medido a cinta corrida deduciendo huecos superiores a 4 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	
		Mano de obra.....	13,75
		Resto de obra y materiales.....	25,53
		TOTAL PARTIDA.....	39,28

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C05 CANALIZACIÓN TELEFÓNICA			
U11TC080	m	CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).	
		Mano de obra.....	18,13
		Maquinaria.....	2,54
		Resto de obra y materiales.....	6,12
		TOTAL PARTIDA.....	26,78
U11TC090	m	CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).	
		Mano de obra.....	20,40
		Maquinaria.....	2,63
		Resto de obra y materiales.....	9,57
		TOTAL PARTIDA.....	32,61
U11TC150	m	CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).	
		Mano de obra.....	18,18
		Maquinaria.....	3,89
		Resto de obra y materiales.....	11,34
		TOTAL PARTIDA.....	33,40
U11TC160	m	CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).	
		Mano de obra.....	21,35
		Maquinaria.....	4,47
		Resto de obra y materiales.....	11,42
		TOTAL PARTIDA.....	37,24
U11TA110	u	ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO H Arqueta tipo H, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m, formada por hormigón armado HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre cerco metálico L de 80x8 mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4 mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.	
		Mano de obra.....	323,88
		Maquinaria.....	15,01
		Resto de obra y materiales.....	469,74
		TOTAL PARTIDA.....	808,63

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
U11TA110.N	u	ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO DM H-II Arqueta tipo DM H-II, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m, formada por hormigón armado HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre cerco metálico L de 80x8 mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4 mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.	
		Mano de obra.....	323,88
		Maquinaria.....	15,01
		Resto de obra y materiales.....	469,74
		TOTAL PARTIDA.....	808,63

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C06 RED DE ALUMBRADO			
SUBCAPÍTULO C06.01 CANALIZACION DE ALUMBRADO			
U07ALR020	u	ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.	
		Mano de obra.....	48,21
		Resto de obra y materiales.....	24,15
		TOTAL PARTIDA.....	72,36
PVC63	m	Colocacion de tubo de pvc rojo doble pared D 63 mm Colocacion de tubo de pvc rojo doble pared D 63 mm, en zanja ya ejecutada.	
		Mano de obra.....	1,69
		Resto de obra y materiales.....	2,63
		TOTAL PARTIDA.....	4,32
PVC63.N	m	Colocacion de tubo de pvc rojo doble pared D 63 mm con zanja Colocacion de tubo de pvc rojo doble pared D 63 mm con parte proporcional de excavacion y tapado de zanja de 30*30.	
		Mano de obra.....	8,44
		Resto de obra y materiales.....	2,63
		TOTAL PARTIDA.....	11,07
SUBCAPÍTULO C06.02 ALUMBRADO APARCAMIENTO			
U10CR040.N	u	B.FUNCIONAL EN "L" D=60 mm L=1000 mm Brazo en "L" de tubo estructural de acero de 60 mm de diámetro y 1000 mm de longitud, galvanizado por inmersión en caliente, para luminarias sustentadas. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje de acero inoxidable, conexionado y anclaje.	
		Mano de obra.....	19,25
		Resto de obra y materiales.....	123,66
		TOTAL PARTIDA.....	142,91
U10V200.N	u	LUMINARIA LED MODELO QUEBEC O SIMILAR Luminaria LED modelo QUEBEC o similar. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado. La luminaria debe cumplir con las exigencias del REEAE, para que el aparcamiento se pueda clasificar como CE5, 7,5 de media y 0,40 de uniformidad, y la zona peatonal como S3, 7,5 de media y 1,5 como mínima. Ver memoria adjunta.	
		Mano de obra.....	19,25
		Resto de obra y materiales.....	441,44
		TOTAL PARTIDA.....	460,69

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C07 CERRAJERIA			
E15VAG040	m	MALLA S/T GALVANIZADA 50/14 h=1 m Cercado de 1 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	
		Mano de obra.....	6,90
		Resto de obra y materiales.....	7,20
		TOTAL PARTIDA.....	14,10
E15DBA205.N	m	BARANDILLA ACERO RAMPA TUBO 50x4mm y 30x20 h=90 cm Barandilla rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm de altura, construida en acero laminado en frío, formada por tubos verticales laminados en frío de 30x20 mm colocados cada 100 cm y pasamanos tubulares de 50x4 mm a 90 cm de altura y a 60 cm de altura, incluso anclajes a elementos de fábrica, losas o forjados. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	
		Mano de obra.....	14,71
		Resto de obra y materiales.....	35,79
		TOTAL PARTIDA.....	50,50

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C08 SEÑALIZACIÓN			
SUBCAPÍTULO C07.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL			
U17HSC010	m2	PINTURA ACRÍLICA DISOLVENTE EN CEBREADOS Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	
		Mano de obra.....	3,68
		Maquinaria.....	2,92
		Resto de obra y materiales.....	2,04
		TOTAL PARTIDA.....	8,64
U17HSS010	m2	PINTURA ACRÍLICA DISOLVENTE EN SÍMBOLOS Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	
		Mano de obra.....	5,51
		Maquinaria.....	2,92
		Resto de obra y materiales.....	2,04
		TOTAL PARTIDA.....	10,47
SUBCAPÍTULO C07.02 SEÑALIZACION VERTICAL			
U17VAA010	u	SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. 60 cm Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	
		Mano de obra.....	22,48
		Maquinaria.....	1,45
		Resto de obra y materiales.....	94,89
		TOTAL PARTIDA.....	118,82
U17VAT010	u	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. 70 cm Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	
		Mano de obra.....	22,48
		Maquinaria.....	1,45
		Resto de obra y materiales.....	84,94
		TOTAL PARTIDA.....	108,87
U17VAC010	u	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. 60 cm Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	
		Mano de obra.....	22,48
		Maquinaria.....	1,45
		Resto de obra y materiales.....	98,48
		TOTAL PARTIDA.....	122,41

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C09 ARBOLADO Y JARDINERÍA			
SUBCAPÍTULO C08.01 ARBOLADO Y JARDINERÍA			
U01BQ020	u	TALADO ÁRBOL d=10-30 cm Talado de árbol de diámetro 10/30 cm, troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de productos resultantes y con parte proporcional de medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	10,98
		Maquinaria.....	5,91
		TOTAL PARTIDA.....	16,89
U01BQ030	u	DESTOCONADO ÁRBOL d=10-30 cm Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante y con parte proporcional de medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	1,52
		Maquinaria.....	4,43
		TOTAL PARTIDA.....	5,95
PRUNUS	u	PRUNUS DULCIS 14-16 CT Suministro de Prunus dulcis (Almendro) de 14-16cm de circunferencia de tronco, en contenedor.	
		Mano de obra.....	17,76
		Maquinaria.....	1,99
		Resto de obra y materiales.....	60,18
		TOTAL PARTIDA.....	79,93
U13EC370	u	PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 cm CEP Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	
		Mano de obra.....	17,76
		Maquinaria.....	1,99
		Resto de obra y materiales.....	38,43
		TOTAL PARTIDA.....	58,18
U13EA410.N	u	Thuja occid. "Golden globe" 60/80 contenedor	
		Mano de obra.....	17,76
		Maquinaria.....	1,99
		Resto de obra y materiales.....	15,39
		TOTAL PARTIDA.....	35,14
U13AM020	m3	SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGETAL FÉRTIL Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.	
		Mano de obra.....	26,58
		Resto de obra y materiales.....	28,30
		TOTAL PARTIDA.....	54,88
U13PH005.N	m2	FORMACIÓN CÉSPED JARDÍN CLÁSICO<1000 m2 Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Festuca rubra Phallax al 20%, Poa pratense al 25% y Ray-grass inglés al 50%, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego. Incluso medios de protección del césped existente durante la ejecución de la obra.	
		Mano de obra.....	28,40
		Maquinaria.....	0,21
		Resto de obra y materiales.....	0,53
		TOTAL PARTIDA.....	29,14

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO C08.02 RED DE RIEGO			
ACOMETIDA	u	ACOMETIDA EN TUBO PEAD 32 mm Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 metros, realizada con tubo de PEAD de 32 mm de diámetro, de 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de polipropileno y válvula de corte de esfera de PVC rosca de 1", p.p de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y en funcionamiento, y medida la unidad ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	58,11
		Resto de obra y materiales.....	30,38
		TOTAL PARTIDA.....	88,49
CENTRO	u	CENTRO DE CONTROL DE RIEGO Centro de control para instalación de riego por goteo para una estación de 1", formado por programador de riego, válvula de esfera de latón, válvulas antisifón y de lavado, filtro de anillas, manómetro, regulador de presión, todo ello colocado en arqueta troncopiramidal de plástico, completamente instalado y en funcionamiento, medida la unidad ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	113,05
		Resto de obra y materiales.....	328,77
		TOTAL PARTIDA.....	441,82
U12TGE010	m	TUBERÍA PEBD ENTERRADO C/GOTERO INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE c/35 c Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm de 16 mm de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.	
		Mano de obra.....	1,38
		Resto de obra y materiales.....	0,70
		TOTAL PARTIDA.....	2,08
U12TGE020	m	TUBERÍA PEBD ENTERRADO C/GOTERO INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE c/50 c Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm de 16 mm de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.	
		Mano de obra.....	1,38
		Resto de obra y materiales.....	0,58
		TOTAL PARTIDA.....	1,96
U12TPB030.1	m	TUBERÍA PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=20 mm Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 20 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	
		Mano de obra.....	1,09
		Resto de obra y materiales.....	0,60
		TOTAL PARTIDA.....	1,69
CONSER	ud	CONSERVACION Y ADECUACION DE RED DE RIEGO EXISTENTE Conservación y adecuación de red de riego existente de césped mediante aspersores. Incluso conexionado a la nueva red de riego por goteo y a la central de control de riego.	
		Mano de obra.....	360,55
		Resto de obra y materiales.....	36,42
		TOTAL PARTIDA.....	396,97

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C10 SEGURIDAD Y SALUD			
SUBCAPÍTULO C09.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR			
E28BC005	mes	ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,26 m2 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según RD 486/97	
		Mano de obra.....	1,42
		Resto de obra y materiales.....	114,32
		TOTAL PARTIDA.....	115,74
E28BC100	mes	ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	
		Mano de obra.....	1,43
		Resto de obra y materiales.....	106,03
		TOTAL PARTIDA.....	107,46
E28BC200	mes	ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	
		Mano de obra.....	1,43
		Resto de obra y materiales.....	190,18
		TOTAL PARTIDA.....	191,61
SUBCAPÍTULO C09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS			
U17DVR040	u	VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,50x1,20 m Valla de contención de peatones de 2,5x1,20 m, convencional, amarilla, colocada.	
		Mano de obra.....	8,44
		Resto de obra y materiales.....	73,08
		TOTAL PARTIDA.....	81,52
E28EB010	m	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.	
		Mano de obra.....	0,84
		Resto de obra y materiales.....	0,07
		TOTAL PARTIDA.....	0,91
E28EB050	u	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.	
		Mano de obra.....	1,69
		Resto de obra y materiales.....	5,13
		TOTAL PARTIDA.....	6,82
U17BCN011	u	CONO PVC NORMAL 50 cm Cono de balizamiento de PVC normal de 50 cm de altura, colocado.	
		Mano de obra.....	0,68
		Resto de obra y materiales.....	10,53
		TOTAL PARTIDA.....	11,21

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO C09.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES			
E28RA010	u	CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	9,02
		TOTAL PARTIDA.....	9,02
E28RA070	u	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	2,68
		TOTAL PARTIDA.....	2,68
E28RA090	u	GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	2,62
		TOTAL PARTIDA.....	2,62
E28RA100	u	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	5,47
		TOTAL PARTIDA.....	5,47
E28RA110	u	FILTRO RECAMBIO MASCARILLA Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	1,62
		TOTAL PARTIDA.....	1,62
E28RA120	u	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	3,65
		TOTAL PARTIDA.....	3,65
E28RA135	u	JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDÓN Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con cordón. Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	0,31
		TOTAL PARTIDA.....	0,31
E28RC010	u	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado C.E. EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	5,59
		TOTAL PARTIDA.....	5,59
E28RC070	u	MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	15,51
		TOTAL PARTIDA.....	15,51
E28RC090	u	TRAJE IMPERMEABLE Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	8,67
		TOTAL PARTIDA.....	8,67
E28RC125	u	ABRIGO PARA EL FRÍO Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	10,42
		TOTAL PARTIDA.....	10,42

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E28RC150	u	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en 1 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	3,53
		TOTAL PARTIDA.....	3,53
E28RM010	u	PAR GUANTES DE LONA Par de guantes de lona protección estándar. Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	1,37
		TOTAL PARTIDA.....	1,37
E28RP070	u	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	25,24
		TOTAL PARTIDA.....	25,24
SUBCAPÍTULO C09.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD			
E28W020	u	COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja- dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.	
		Resto de obra y materiales.....	129,80
		TOTAL PARTIDA.....	129,80
E28W050	u	COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se- mana y realizada por un encargado.	
		Resto de obra y materiales.....	78,78
		TOTAL PARTIDA.....	78,78

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO C11 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO C10.01 REGISTRO Y CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS

U20CT260

m3 CARGA/TRAN.CANT.<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP.

Carga y transporte de escombros cantera autorizada (por Medio Ambiente o por Industria) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertido, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Maquinaria..... 25,63

TOTAL PARTIDA..... 25,63

Handwritten signature

